

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej
nr 2220C Okalewo - Skrwilno - gr. woj. (Dziki Bór)
w miejscowości Skrwilno

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x
1	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o śr. gr. 8cm	m ²	25.0
2	D.01.03.02	Rozebranie podbudowy z tłucznia/bruku	m ²	25.0
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów wraz transportem gruntu na odkład	m ³	32.5
4	D.01.03.02	Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych o średnicy 400cm	m	10.0
x	x	PRZEPUST	x	x
5	D.03.01.01	Wykonanie fundamentu przepustu z pospółki o grubości 25cm	m ²	23.0
6	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm	m	3.0
7	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm	m	3.0
8	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 60cm	m	12.0
9	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 60cm	m	5.0
10	D.03.01.01	Wykonanie zasypki przepustu z piasku wraz zagęszczeniem do ls>0.97	m ³	54.0
11	D.03.01.01	Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych (z kratą) przepustów o średnicy 40cm	szt.	2.0
12	D.03.01.01	Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych przepustów o średnicy 60cm	szt.	1.0
13	D.06.04.01	Oczyszczenie i odmulenie rowu na długości 10m przed i za przepustem	m	40.0
14	D.03.02.00	Wykonanie przykanalika o średnicy 20cm	m	3.0
15	D.03.02.00	Wykonanie przykanalika o średnicy 20cm	m	10.0
16	D.03.02.00	Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 1.20m i głębokości do 2m	szt.	1.0
17	D.03.02.00	Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 1.50m i głębokości do 2m	szt.	1.0
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
18	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm	m ²	28.8
19	D.04.03.01	Oczyszczenie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	28.8
20	D.04.03.01	Skroplenie ręczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	28.8
21	D.04.03.01	Oczyszczenie ręczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	26.3
22	D.04.03.01	Skroplenie ręczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	26.3
23	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 5cm	m ²	26.3
24	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4cm	m ²	25.0
25	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz zagęszczeniem	m ³	3.0
x	x	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	x	x
26	D.07.05.01	Montaż barier ochronnych bez przekładkowych	m	16.0